

## Leistungsverzeichnis - COOLAIR MLG 25 EDV

### MOBILE LÜFTUNGSGERÄTE

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Lüftungszentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von kalter Luft in Verbindung mit einer mobilen Kältezentrale. Einsatzbereiche zwischen 10°C – 30°C. Die Lüftungszentrale ist so gebaut, dass sie in den Doppelboden eines Serverraums einbläst.

Das Lüftungsgerät wird über flexible Anschlussleitungen mit der mobilen Kältezentrale verbunden. Inbetriebnahme und technische Einweisung der mobilen Lüftungsanlage. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Abbau der Lüftungsanlage inklusive Zubehör. Abtransport der mobilen Lüftungszentrale nach Beendigung der Mietzeit. Wartung und Endreinigung der Lüftungszentrale.

#### Fabrikat

HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH  
Industriepark 201 / 205  
D-78244 Gottmadingen  
Telefon: +49.77 31.94 60-200  
Telefax: +49.77 31.94 60-299  
E-Mail: info@hotmobil.de

Technische Ausstattung		
<i>Voll funktionsfähige, mobile Lüftungszentrale(in Verbindung mit einer Kältezentrale)</i>		
Kälteleistung 16°C und 32°C Außentemperatur	kW	25
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	2.300
Wasser- / oder Glykolgemisch	°C	7 / 12
Pressung extern	Pa	200
Pressung gesamt	Pa	450
Lüfterstufen	--	5
Schallleistung am Gerät (Druckstutzen)	db (A)	83
Motorleistung	kW	1,5
Spannung	V	230
Nennstrom	A	6,7
Elektrischer Anschluss	A	Schuko-Stecker
Wasseranschlüsse	Zoll	Storz A/1"
Güteklasse	--	G 4
Abmessung L x B x H	mm	880 x 680 x 1.890
Transport-/ Betriebsgewicht	kg	160

Im Leistungsumfang nicht inbegriffen:

Stromkosten

**Beispiel: Anmietung einer mobilen Kältezentrale**

Mietpreis für eine Mietdauer von

1	bis	3 Wochen	EUR .....
4	bis	8 Wochen	EUR .....
9	bis	12 Wochen	EUR .....
13	bis	20 Wochen	EUR .....

**Eventualposition**

Mehrpreis je Verlängerungswoche vorgenannter mobiler Kältezentrale

1 Zusatzwoche: EUR .....

Eventualposition

Minderpreis bei Verkürzung des Mietverhältnisses um eine Woche

1 Woche Verkürzung: EUR .....

Eventualposition

Mehrpreis je Verlängerungstag vorgenannter mobiler Kältezentrale

1 Verlängerungstag: EUR .....

Eventualposition

Minderpreis bei Verkürzung des Mietverhältnisses um einen Tag

1 Tag Verkürzung: EUR .....

Anbindung der mobilen Kältezentrale an das Wassernetz

Anbindung pauschal: EUR .....

An- und Abtransport, Inbetriebnahme und Einweisung

Pauschalkosten: EUR .....