

Leistungsverzeichnis – HOTBIO MBC 250

MOBILE BIOMASSECONTAINER

Lieferung und Aufstellung einer mobilen Biomasseanlage auf Mietbasis zur Erzeugung von ND Heißwasser 90° / 70° C. Wahlweise auch / und zur Erzeugung von Brauchwarmwasser 60° / 45° C inkl. Zirkulation.

Montage eines Edelstahl Kamins auf der Heizzentrale (Ausstoßhöhe Standard ca. 5,50 m über Boden). Heizzentrale mit integriertem 1,7 m³ Pelletstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen an das bestehende Wärmenetz. Inbetriebnahme und technische Einweisung der mobilen Pelletsanlage. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Abbau und Demontage der Kaminanlage. Abtransport der mobilen Pelletsanlage nach Beendigung der Mietzeit. Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

Fabrikat	HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH Industriepark 201 / 205 D-78244 Gottmadingen Telefon: +49.77 31.94 60-200 Telefax: +49.77 31.94 60-299 E-Mail: info@hotmobil.de
-----------------	--

Technische Ausstattung	
<i>Voll funktionsfähige, mobile Warmwasser- und Heizzentrale im autarken Betrieb.</i>	
Wärmeleistung	bis 250 kW
Bauart	Container
Abmessung L x B x H	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 5.500 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Medium	Warmwasser 90°C / 70°C Brauchwarmwasser 60°C/45°C
Komplette Kessel- und Pellets-Brenneranlage mit Schaltschrank / bis 250 kW	
Absicherung	Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
Sicherheitstechnische Einrichtung	nach DIN EN 12828
Zirkulation	ja
Förderdaten Hauptpumpe:	17 m ³ /h : 8 mWS
1 geregelter Heizkreis (nach Bedarf über T-Stück: 2 geregelte Heizkreise) T-Stück im Lieferumfang enthalten	
Leistung Warmwasser 45°C	6.600 l/h
Inhalt Pelletstank intern	1,7 m ³
Brennstoff	Pellets
Frostschutzeinrichtung	Ja
Fern-/Tanküberwachung	Optional
Stromanschluss	230 V / 16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Mobile Verbindungsleitungen	VL / RL / WW / KW /Zirk.

Im Leistungsumfang nicht inbegriffen: Heizöl- und Stromkosten

Beispiel: Anmietung einer mobilen Pelletanlage

Mietpreis für eine Mietdauer von (ca. 30 Tagen)

01. bis 07. Tag	EUR
08. bis 14. Tag	EUR
15. bis 30. Tag	EUR
jeder weitere Tag	EUR

Eventualposition

Mehrpreis je Verlängerungswoche vorgenannter mobiler Pelletanlage

1 Zusatzwoche: EUR

Eventualposition

Minderpreis bei Verkürzung des Mietverhältnisses um eine Woche

1 Woche Verkürzung: EUR

Eventualposition

Mehrpreis je Verlängerungstag vorgenannter mobiler Pelletanlage

1 Verlängerungstag: EUR

Eventualposition

Minderpreis bei Verkürzung des Mietverhältnisses um einen Tag

1 Tag Verkürzung: EUR

Anbindung der mobilen Heizzentrale an das Wärme, Strom- und Wassernetz

Anbindung pauschal: EUR

An- und Abtransport, Inbetriebnahme und Einweisung

Pauschalkosten: EUR